



FICHA DE INSTALACIÓN

Freidora

Eléctrica dos cubas

NF76E10




Listos para Servir

Versión 001


PLANIMETRIA

Vista Isométrica

DETALLE INSTALACIÓN ELÉCTRICA




DETALLE INSTALACIÓN ELÉCTRICA



MANIFOLD ELÉCTRICO TDA

IMPORTANTE:

Tablero eléctrico debe estar rotulado por equipo y ubicado dentro de la cocina



***LA IMAGEN DE EQUIPOS ES SÓLO REFERENCIAL**

Características del Equipo

- Freidora eléctrica top de dos cubas realizada en acero inoxidable AISI 304.
- Encimera para unión lateral espesor 15/10 sin orificios para chimenea.
- Cubas con amplia cavidad frontal para la expansión del aceite y la espuma. Amplia zona fría para recoger los residuos de cocción.
- Calentamiento mediante resistencia blindada de acero inoxidable AISI 304, situada dentro de la cuba, que se puede girar más de 90° para facilitar la limpieza.
- La activación del calentamiento se señala con un testigo naranja en el panel de mandos.
- Temperatura de aceite en la cuba controlada por termostato de seguridad de rearme manual.
- Filtro extraíble, cesta, tapadera y colector para grifo de vaciado incluidos.

¡IMPORTANTE!

Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas por un instalador autorizado de acuerdo a las normas Nch 4/2000, 4/2003, IPX4, respectivamente • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias de equipos, según entorno a instalar.

PRE VISITA

Instancia en donde nuestro personal técnico revisara sus instalaciones verificando los requerimientos para la conexión del equipo.

INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Horario de atención de Lunes a Viernes de 08:30hrs a 18:00 hrs.

De incurrir en una tercera visita a causa de requerimientos de instalación no cumplidos o solicitudes fuera del horario establecido, la visita tendrá un costo adicional para usted. Evite cobros innecesarios.

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

Considerar que al no contar con los requerimientos solicitados en pre visita, se cobrará a contar de la tercera visita en adelante.

Adicionalmente se le informa que la garantía del equipo comienza a regir una vez realizada la puesta en marcha o bien después de dos meses transcurridos el despacho, si no ha cumplido con los requerimientos para la instalación.

Valor de \$66.000 por cada visita adicional.

Insumos (Kit de instalación)

Código	Unidades	Descripción